

مجتمع اداری نور

| ردیف | فهرست بهای تاسیسات الکتریکال (سال ۱۳۹۸) - گروه فنی نورگستران شهر | واحد | قیمت واحد (ریال) جهت اجرا در تهران |
|------|--|------|---------------------------------------|
| | | | |
| ۱ | چراغ فلورسنت رفلکتوری یا SMD با قاب فلزی ۶۰*۶۰ جهت نصب روکار | عدد | ۱۵۵,۰۰۰ |
| ۲ | چراغ فلورسنت رفلکتوری یا SMD با قاب فلزی ۶۰*۶۰ جهت نصب توکار | عدد | ۱۳۰,۰۰۰ |
| ۳ | چراغ مخصوص بالای آینه با یک عدد لامپ ۲۰ وات فلورسنت ومحلقات - نصب روکار | عدد | ۱۰۵,۰۰۰ |
| ۴ | چراغ سیلندری با رفلکتور آلومینیوم آنودایز و ۱ عدد لامپ ۱۸ وات کمپکت توکار | عدد | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | چراغ گریفی سقفی با یک عدد لامپ ۱۰۰ وات - با حباب شیشه ای و سر پیچ چینی | عدد | ۱۰۵,۰۰۰ |
| ۶ | چراغ تونلی با سبد محافظ و یک عدد لامپ ۱۰۰ وات رشته ای | عدد | ۱۰۵,۰۰۰ |
| ۷ | لوستر با ۸ عدد لامپ ۶۰ وات رشته ای | عدد | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۸ | چراغ دیواری با یک عدد لامپ ۶۰ وات رشته ای | عدد | ۱۰۵,۰۰۰ |
| ۹ | نصب چراغ هالوژن توکار فرم نمره ۸ | عدد | ۶۵,۰۰۰ |
| ۱۰ | اجرای گردبر تا فرم سایز ۱۰ در کناف یا pvc | عدد | ۲۵,۰۰۰ |
| ۱۱ | نصب فتوسل - چراغ سنسوردار | عدد | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | نصب سنسور حساس به حرکت روکار یا توکار (جهت روشنایی) | عدد | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | نصب پنل smd سقفی توکار تا ۲۳ وات | عدد | ۱۱۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | چراغ smd ضدغبار ۱۲۰cm آویز تا ۶۰ وات | عدد | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | نور مخفی LED خطی | متر | ۱۶,۰۰۰ |
| | سیمها | | |
| ۱۶ | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۱.۵ و ۲.۵ میلیمتر مربع. | متر | ۲,۵۰۰ |
| ۱۷ | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۴ میلیمتر مربع. | متر | ۳,۰۰۰ |
| | کابل کشی | | |
| ۱۸ | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۲.۵*۳ و ۱.۵*۳ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. | متر | ۱۱,۰۰۰ |
| ۱۹ | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۲.۵*۴ و ۱.۵*۴ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. | متر | ۱۲,۵۰۰ |
| ۲۰ | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۲.۵*۵ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. | متر | ۱۵,۰۰۰ |
| ۲۱ | کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۴*۳ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. | متر | ۱۵,۰۰۰ |
| ۲۲ | کابل زمینی چهار سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۴*۴ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. | متر | ۱۶,۵۰۰ |
| ۲۳ | کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۴*۵ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. | متر | ۱۷,۵۰۰ |

مجتمع اداری نور

| | | | |
|--------|-----|--|----|
| ۱۸,۰۰۰ | متر | کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۴*۶ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. | ۲۴ |
| ۱۶,۵۰۰ | متر | کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۳*۶ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. | ۲۵ |
| ۲۶,۵۰۰ | متر | کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۵*۱۰ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. | ۲۶ |
| ۳۰,۰۰۰ | متر | کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۵*۱۶ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. | ۲۷ |
| ۳۷,۰۰۰ | متر | کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۳*۲۵+۱۶ میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه. | ۲۸ |
| ۴۰,۰۰۰ | متر | کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۳*۳۵+۱۶ میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه. | ۲۹ |
| ۴۳,۰۰۰ | متر | کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۳*۵۰+۲۵ میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه. | ۳۰ |
| ۵۱,۰۰۰ | متر | کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۳*۷۰+۳۵ میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه. | ۳۱ |
| ۵۷,۵۰۰ | متر | کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۳*۹۵+۵۰ میلیمتر مربع برای نصب در داخل ترانشه. | ۳۲ |
| ۱۶,۰۰۰ | متر | کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۱*۱۶ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. | ۳۳ |
| ۲۲,۰۰۰ | متر | کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۱*۳۵ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. | ۳۴ |
| ۳۰,۰۰۰ | متر | کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۱*۷۰ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. | ۳۵ |
| ۴۵,۰۰۰ | متر | کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۱*۱۵۰ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. | ۳۶ |
| ۶۵,۰۰۰ | متر | کابل زمینی تک سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۱*۲۴۰ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. | ۳۷ |
| | | نصب کابلشوها | |
| ۶,۰۰۰ | عدد | کابلشو یا وایرشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل تا مقطع ۲.۵ میلیمتر مربع. | ۳۸ |
| ۶,۵۰۰ | عدد | کابلشو یا وایرشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع ۴ تا ۶ میلیمتر مربع. | ۳۹ |
| ۱۱,۲۵۰ | عدد | کابلشو یا وایرشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع ۱۰ میلیمتر مربع. | ۴۰ |
| ۱۷,۰۰۰ | عدد | کابلشو یا وایرشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع ۱۶ میلیمتر مربع. | ۴۱ |
| ۲۰,۰۰۰ | عدد | کابلشو یا وایرشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع ۲۵ میلیمتر مربع. | ۴۲ |
| ۲۵,۰۰۰ | عدد | کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع ۳۵ میلیمتر مربع. | ۴۳ |
| ۳۷,۰۰۰ | عدد | کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع ۵۰ میلیمتر مربع. | ۴۴ |
| ۳۸,۰۰۰ | عدد | کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع ۷۰ میلیمتر مربع. | ۴۵ |
| ۴۰,۰۰۰ | عدد | کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع ۹۵ میلیمتر مربع. | ۴۶ |
| ۴۵,۰۰۰ | عدد | کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع ۱۵۰ میلیمتر مربع. | ۴۷ |
| ۵۰,۰۰۰ | عدد | کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع ۲۴۰ میلیمتر مربع. | ۴۸ |

مجتمع اداری نور

| | | |
|---------|---------|---|
| ۸۰,۰۰۰ | هرخط | ۴۹ سربندی خطوط روشنایی و برق نرمال و ups و خطوط تلفن |
| | | نصب کلیدها و پریزها |
| ۵۵,۰۰۰ | عدد | ۵۰ کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دو پل، تبدیل و شاسی زنگ، برای نصب توکار |
| ۹۰,۰۰۰ | عدد | ۵۱ کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دوپل، برای قطع و وصل فاز و نول، برای نصب روتوکار |
| ۱۵۰,۰۰۰ | عدد | ۵۲ پریز ۲۵ آمپر ۳۸۰ ولت سه فاز نول و اتصال زمین، برای نصب روکار با پلاگ مربوط |
| ۵۵,۰۰۰ | عدد | ۵۳ پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فاز نول، برای نصب توکار با اتصال زمین |
| ۵۵,۰۰۰ | عدد | ۵۴ پریز نرمال و ups- با ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت با فیس و کاور یکپارچه از دو تا چهارخانه از نوع توکار |
| ۱۵۰,۰۰۰ | عدد | ۵۵ نصب کلید کولر آبی |
| | | سینی کشی و لوله های فولادی |
| ۵۰,۰۰۰ | متر | ۵۶ لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف Pg۱۳.۵ . |
| ۷۵,۰۰۰ | متر | ۵۷ لوله کشی روکار یا توکار، بالوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف Pg۱۶ . |
| ۲۵,۰۰۰ | عدد | ۵۸ خم زدن لوله های pg۱۳.۵ با لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف |
| ۴۵,۰۰۰ | عدد | ۵۹ خم زدن لوله های pg۱۶ با لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف |
| ۲۰,۵۰۰ | عدد | ۶۰ خم زدن لوله های pg۱۳.۵ بالوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف |
| ۳۵,۰۰۰ | عدد | ۶۱ خم زدن لوله های pg۱۶ بالوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف |
| ۸۹,۰۰۰ | متر طول | ۶۲ ترانکینگ دیواری از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) یا pvc به ضخامت ۱.۵ میلیمتر به ابعاد ۳۰×۲۰۰ میلیمتر با عایق داخلی همراه با بست. |
| ۲۷۰,۰۰۰ | عدد | ۶۳ جعبه پریز چهار پریز خور مخصوص ترانکینگ کفی به ابعاد ۲۰۰×۲۰۰ میلی متر از ورق گالوانیزه گرم (HOT DIP) به ضخامت ۱.۵ میلی متر با عایق داخلی از عمق ۷۰ تا ۱۳۰ میلی متر با درب آلومینیومی دایکاست. |
| ۲۵۰,۰۰۰ | عدد | ۶۴ جعبه پریز چهار پریز خور مخصوص ترانکینگ کفی به ابعاد ۲۰۰×۲۰۰ میلی متر |
| ۳۲,۰۰۰ | عدد | ۶۵ قطعه ارتباطی ترانکینگ pvc (انواع زانو و سه راهی) |
| ۵۰,۰۰۰ | متر | ۶۶ ترانکینگ pvc نرم سایز ۱۰۰*۵۰ |
| ۲۵,۰۰۰ | متر | ۶۷ داکت کشی تا سایز ۳*۳ |
| ۳۲,۰۰۰ | متر | ۶۸ داکت کشی از سایز ۳*۴ تا سایز ۶*۴ |
| ۴۸,۰۰۰ | متر | ۶۹ داکت کشی از سایز ۶*۴ تا سایز ۱۰ |
| | | لوله گذاری با لوله های پی.وی.سی |
| ۲۰,۰۰۰ | متر | ۷۰ لوله کشی توکار، با لوله پی.وی.سی سخت سنگین Pg۱۳.۵ |
| ۲۲,۰۰۰ | متر | ۷۱ لوله کشی توکار، با لوله پی.وی.سی سخت سنگین Pg۱۶ |
| ۲۴,۰۰۰ | متر | ۷۲ لوله کشی توکار، با لوله پی.وی.سی سخت سنگین Pg۲۱ |
| ۳۹,۰۰۰ | متر | ۷۳ لوله کشی توکار، با لوله پی.وی.سی سخت سنگین Pg۲۹ |
| ۱۸,۰۰۰ | متر | ۷۴ لوله گذاری با لوله های فلکسی بل ۱۳.۵ تا ۲۹ |
| ۲۵,۰۰۰ | متر | ۷۵ لوله گذاری با لوله های فلکسی بل ۲۹ تا ۵۰ |
| ۱۲,۰۰۰ | عدد | ۷۶ خم زدن لوله های pg۱۳.۵ (بجای استفاده از زانو) |
| ۱۵,۰۰۰ | عدد | ۷۷ خم زدن لوله های pg۱۶ (بجای استفاده از زانو) |
| | | نصب تابلوها |

مجتمع اداری نور

| | | | |
|-----------|---------|--|-----|
| ۱۹۰,۰۰۰ | عدد | نصب تابلوی برق دیواری تا ابعاد ۸۰*۱۲۵ | ۷۸ |
| ۱,۶۸۰,۰۰۰ | عدد | نصب تابلوی برق دیواری تا ابعاد ۸۰*۷۰ | ۷۹ |
| ۳۵۰,۰۰۰ | عدد | نصب تابلوی برق دیواری تا ابعاد ۴۰*۳۰ | ۸۰ |
| ۲۵۰,۰۰۰ | عدد | تابلوی برق پالستیکی روکار یا توکار تا ۲۴ مینیاتوری | ۸۱ |
| ۱۰۰,۰۰۰ | عدد | نصب و سربندی فیوز مینیاتوری در تابلو برق | ۸۲ |
| ۲۵۰,۰۰۰ | عدد | نصب تابلو برق کنتور به ازای هر واحد | ۸۳ |
| ۳۵۰,۰۰۰ | عدد | تابلوی برق قدرت آسانسور ELVP | ۸۴ |
| ۶۰,۰۰۰ | عدد | سربندی سر خط در تابلوی دیواری | ۸۵ |
| ۳۵,۰۰۰ | عدد | لیبل زنی کابلهای برق و دیتا با لیبل کمربندی | ۸۶ |
| | | اجرای سیستم ارتینگ | |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | اجرای چاه ارت، شامل یک عدد صفحه مسی به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰*۴ میلیمتر بدون چاه کنی و خاک ریزی | ۸۷ |
| ۲۲,۰۰۰ | عدد | بست اتصال سیم لخت مسی به مقطع ۵۰ میلیمتر مربع به دیوار | ۸۸ |
| | | اجرای سیستم اعلام حریق | |
| ۱۸۰,۰۰۰ | عدد | نصب ددکتور دود | ۸۹ |
| ۱۸۰,۰۰۰ | عدد | نصب ددکتور حرارتی | ۹۰ |
| ۳,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | نصب و راه اندازی و برنامه ریزی دستگاه مرکزی اعلام حریق تا عزون | ۹۱ |
| ۱۲,۰۰۰ | متر | کابل اعلام حریق مقاوم در مقابل حریق و غیر دود زا دو زوج و با سایز ۱.۵ میلیمتر (STP و fire resistance و LSHF) | ۹۲ |
| | | اجرای سیستم صوتی | |
| ۱۲,۰۰۰ | متر | کابل ۱.۵*۲ sheilded جهت سیستم صوتی | ۹۳ |
| ۱۰۰,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم صوتی توکار | ۹۴ |
| ۸۰,۰۰۰ | عدد | نصب بلندگوی ۵ وات سقفی توکار | ۹۵ |
| | | سینی کابل - قوطی - بست - شیارزنی | |
| ۲۰,۰۰۰ | متر طول | دستمزد کننده کاری، شیار در آوردن و سوراخ کردن در سطوح بنایی غیر بتنی به ازای هر لوله برق ۱۳.۵ PVC | ۹۶ |
| ۷۰,۰۰۰ | عدد | ایجاد سوراخ در سقف یا دیوار بتنی تا عمق ۲۰ سانتی متر تا منته نمره ۲۰ | ۹۷ |
| ۳۶,۲۵۰ | عدد | نصب آویز جهت چراغ | ۹۸ |
| ۶,۵۰۰ | عدد | گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله های Pg۱۳.۵ | ۹۹ |
| ۶,۵۰۰ | عدد | گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله های Pg۱۶ | ۱۰۰ |
| ۶,۵۰۰ | عدد | گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله های Pg ۲۱ | ۱۰۱ |
| ۶,۵۰۰ | عدد | گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله های Pg ۲۹ | ۱۰۲ |
| ۶,۵۰۰ | عدد | براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله های Pg۱۳.۵ | ۱۰۳ |
| ۶,۵۰۰ | عدد | براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله های Pg۱۶ | ۱۰۴ |
| ۱۰,۰۰۰ | عدد | براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله های Pg ۲۱ | ۱۰۵ |
| ۱۲,۵۰۰ | عدد | براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله های Pg ۲۹ | ۱۰۶ |
| ۵۵,۰۰۰ | عدد | فریم برای نصب چراغهای توکار، ساخته شده از نبشی و تسمه آهنی در سقفهای کاذب، به ابعاد مناسب چراغ مربوط، | ۱۰۷ |

مجتمع اداری نور

| | | | |
|-----------|---------|---|-----|
| ۵۵,۰۰۰ | کیلوگرم | بست آهنی، برای نصب چراغ های توکار، متعلقات نصب ناودانیهای عمودی سینی کابل یا انواع نگهدار و آویز سینی کابل، نردبان کابل، لوله های برق، ترانسفورماتورها و تابلوها و موارد مشابه، که از پروفیلهای مختلف یا نبشی و یا تسمه و میلگرد ساخته شده، با پیچ و مهره لازم برای تنظیم، مطابق آنچه در نقشه های مربوط پیش بینی شده. | ۱۰۸ |
| ۵۰,۰۰۰ | عدد | قوطی کلید و پریز چهار گوش پرسی، به ابعاد تقریبی ۷۰×۷۰ میلیمتر. | ۱۰۹ |
| ۵۰,۰۰۰ | عدد | قوطی شستی اعلام حریق | ۱۱۰ |
| ۱۰۰,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم اعلام حریق توکار | ۱۱۱ |
| ۲۵,۰۰۰ | متر | سینی کابل به عرض ۱۰۰ میلیمتر | ۱۱۲ |
| ۲۷,۰۰۰ | متر | سینی کابل به عرض ۲۰۰ میلیمتر | ۱۱۳ |
| ۳۳,۰۰۰ | متر | سینی کابل به عرض ۳۰۰ میلیمتر | ۱۱۴ |
| ۴۸,۰۰۰ | متر | سینی کابل به عرض ۴۰۰ میلیمتر | ۱۱۵ |
| ۶۰,۰۰۰ | متر | سینی کابل به عرض ۶۰۰ میلیمتر | ۱۱۶ |
| ۲۵,۰۰۰ | عدد | نصب انواع زانوی او قطعه ارتباطی سینی کابل تا عرض ۶۰۰ میلیمتر | ۱۱۷ |
| ۲۰,۰۰۰ | عدد | بست فلزی (اسپیت) برای لوله های Pg۱۳.۵ با پیچ و رول پلاگ مربوط. | ۱۱۸ |
| ۲۰,۰۰۰ | عدد | بست فلزی (اسپیت) برای لوله های Pg۱۶ با پیچ و رول پلاگ مربوط. | ۱۱۹ |
| ۲۰,۰۰۰ | عدد | بست فلزی (اسپیت) برای لوله Pg ۲۱ با پیچ و رول پلاگ مربوط. | ۱۲۰ |
| ۲۰,۰۰۰ | عدد | بست فلزی (اسپیت) برای لوله Pg ۲۹ با پیچ و رول پلاگ مربوط. | ۱۲۱ |
| ۱۰,۰۰۰ | عدد | بست فلزی (چنگالی) برای نصب لوله های Pg۱۳.۶ در سقف | ۱۲۲ |
| ۱۱,۰۰۰ | عدد | بست فلزی (چنگالی) برای نصب لوله های Pg۱۶ در سقف | ۱۲۳ |
| ۵۰,۰۰۰ | عدد | ریل بست چنگالی جهت نصب در سقف از ۲۰ سانتی متر تا یک متر | ۱۲۴ |
| ۱۱,۰۰۰ | عدد | اجرای میخ هیلتی جهت ساپورت لوله و آویز های برق | ۱۲۵ |
| ۲,۰۰۰ | هرخانه | ترمینال پیچی با بدنه ای از جنس ترمو پلاستیک برای هادی های تا مقطع ۴ میلیمترمربع | ۱۲۶ |
| ۱,۰۰۰ | عدد | بست پلاستیکی کمربندی | ۱۲۷ |
| ۵,۰۰۰ | عدد | پیچ و مهره اتاقی برای اتصال مفصل مستقیم به سینی یا نردبان | ۱۲۸ |
| ۱۳۰,۰۰۰ | عدد | نصب رول بولت | ۱۲۹ |
| ۲۵,۰۰۰ | عدد | لیبل زنی کابلهای اصلی برق و دیتا با لیبل کمربندی | ۱۳۰ |
| ۱,۳۰۰,۰۰۰ | نفر روز | نیروی استادکار برق | ۱۳۱ |
| ۷۰۰,۰۰۰ | نفر روز | نیروی کارگر برقکار | ۱۳۲ |
| | | سیستم شبکه های اطلاع رسانی (کامپیوتر - تلفن سانترال و آیفون تصویری) و آنتن مرکزی | |
| ۱۹,۰۰۰ | متر | کابل CAT۶ چهار زوج نوع FTP یا SFTP همراه با پوشش LSZH. | ۱۳۳ |
| ۸۰,۰۰۰ | عدد | پریز RJ۴۵ موزاییک CAT۶ FTP با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص | ۱۳۴ |
| ۶۰۰,۰۰۰ | عدد | نصب رک ایستاده | ۱۳۵ |
| ۶۰۰,۰۰۰ | عدد | نصب رک دیواری | ۱۳۶ |
| ۵۰,۰۰۰ | عدد | سر سوکت شبکه | ۱۳۷ |
| ۷۵۰,۰۰۰ | عدد | نصب پنل جلو درب آیفون تصویری تا ۱۲ واحد | ۱۳۸ |
| ۳۰۰,۰۰۰ | عدد | نصب گوشی (مانیتور) داخل واحد | ۱۳۹ |
| ۴۵۰,۰۰۰ | عدد | نصب قفل در بازکن | ۱۴۰ |

مجتمع اداری نور

| | | | |
|-----------|-----|--|-----|
| ۳۵,۰۰۰ | عدد | تست ارتباط نود شبکه | ۱۴۱ |
| ۱۱,۰۰۰ | متر | کابل کواکسیال باامپدانس مشخصه ۷۵ اهم، برای گیرنده تلویزیونی برای نصب توکار | ۱۴۲ |
| ۵۰,۰۰۰ | عدد | پریز آنتن مرکزی | ۱۴۳ |
| ۲۵۰,۰۰۰ | عدد | باکس آنتن مرکزی | ۱۴۴ |
| ۳۵۰,۰۰۰ | عدد | نصب آنتن در پشت بام | ۱۴۵ |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | نصب و راه اندازی دستگاه آنتن مرکزی تا ۱۶ واحد | ۱۴۶ |
| ۱۲,۰۰۰ | متر | کابل تلفن ۴ زوج نوع ۶/۰ فویلدار | ۱۴۷ |
| ۲۵,۰۰۰ | متر | کابل تلفن ۱۰ زوج نوع ۶/۰ فویلدار | ۱۴۸ |
| ۳۰,۰۰۰ | متر | کابل تلفن ۲۰ زوج نوع ۶/۰ فویلدار | ۱۴۹ |
| ۸۰,۰۰۰ | عدد | سربندی و رانزه خطوط تلفن | ۱۵۰ |
| ۱۲۰,۰۰۰ | عدد | نصب تابلو تلفن ۱۰ زوج | ۱۵۱ |
| ۲۰,۰۰۰ | عدد | نصب تابلو تلفن ۵۰ زوج | ۱۵۲ |
| ۴۰۰,۰۰۰ | عدد | نصب تابلو تلفن ۱۰۰ زوج | ۱۵۳ |
| | | سیستم دوربین مدار بسته | |
| ۲۵۰,۰۰۰ | عدد | نصب دوربین سقفی (دام) و دیواری | ۱۵۴ |
| ۱۱,۰۰۰ | متر | کابل کشی با کابل RG۵۹ جهت دوربین های آنالوگ | ۱۵۵ |
| ۲۲۰,۰۰۰ | عدد | نصب راه اندازی و ستاپ دستگاه D.V.R تا ۱۲ کانال | ۱۵۶ |
| | | سیستم امنیتی | |
| ۱۵۰,۰۰۰ | عدد | نصب سنسور حساس به حرکت (چشمی دزد گیر) | ۱۵۷ |
| ۱۲۰,۰۰۰ | عدد | نصب مگنت | ۱۵۸ |
| ۱۵۰,۰۰۰ | عدد | نصب آژیر اعلام خطر | ۱۸۹ |
| ۲۰۰,۰۰۰ | عدد | نصب و راه اندازی و برنامه ریزی دستگاه مرکزی اعلام سرقت | ۱۶۰ |

در صورتی که محل اجرای پروژه عرفا خارج از شهر تهران باشد، 15% به مبلغ هر آیتم افزوده میگردد.

قیمتها بصورت خالص میباشند.